

VOCI DI ANALISI (descrizione e capitolato)

PANNELLI A TAGLIO TERMICO U= ___ W/mqK

Opera atta a fornire e posare pannelli parete prefabbricati isolanti a taglio termico con trasmittanza media $U \leq$ ___ W/mqK di spessore ___ cm in conglomerato cementizio armato a prestazione garantita secondo la UNI EN 206-1, la UNI 11104 conforme al DM 14/09/2005 con classe di esposizione massima e classe di resistenza a compressione come previsto dai calcoli statici, ad asse verticale/orizzontale composti da tre strati: crosta portata, isolamento e crosta portante, la crosta portata è collegata a quella portante con sistema di connettori adatto a non creare ponti termici, con interposto isolamento a due strati sormontati sui giunti con polistirene espanso grafitato di spessore adeguato ed alleggerimento della crosta portante con l'inserimento di pannelli in polistirene espanso di spessore adeguato, armatura lenta realizzata con tondino in acciaio classe B450C ad aderenza migliorata e rete elettrosaldada di ripartizione. Paramento interno finito a staggia ed esterno liscio controstampo metallico, a spigoli smussati, completi di ganci per il sollevamento, compresa tutta la ferramenta di fissaggio in acciaio (calcoli dei fissaggi compresi) e completi di giunto maschio/femmina per la corretta posa ed allineamento, compresi lo smusso a 45° per la formazione degli angoli dell'edificio e compresa la sigillatura sul paramento esterno con sigillante elastico siliconico verniciabile e sigillatura interna di tipo acrilico.

Forniture fuori standard su richiesta:

formazione di telai per la formazione di fori porta in lamiera zincata, la formazione di smussi e finte fughe a disegno, la pannellizzazione fuori standard, la formazione di incassi fori, smussi e predisposizione per la posa di elementi metallici di finitura, la formazione di giunto di sigillatura all'appoggio. Sono compresi nel prezzo tutti gli oneri per il trasporto e per l'accesso al cantiere, l'eventuale stoccaggio e la movimentazione nell'ambito di cantiere con relativa ferramenta e puntelli provvisori, il montaggio a cura di personale specializzato, l'utilizzo di autogru e piattaforme elevatrici ed ogni altra prestazione. Sono compresi i piani di lavoro interni ed esterni, la pulizia finale, il trasporto a discarica del materiale di risulta differenziato, gli oneri di discarica secondo le normative vigenti e quant'altro per dare il lavoro finito a regola d'arte secondo i protocolli di montaggio stabiliti nel C.S.A o dalla D.L. e quant'altro per dare il lavoro finito a regola d'arte. Il tutto per dare il lavoro finito seguendo il progetto architettonico e strutturale e a regola d'arte.

La misura è da considerarsi netta dei fori finestra e porta (se non diversamente indicata)

[ICN sede di Verona](#) [PCN sede di Novara](#) [MCN sede di Pistoia](#)

Vi rimandiamo alla lettura dell'informativa ex art. 13 Regolamento UE n. 679/2016 ("Regolamento Generale sulla protezione dei dati - GDPR") che potete trovare al link <https://www.gruppocentronord.net/privacy>.
L'interessato può esercitare tutti i diritti di accesso sui propri dati previsti dal Regolamento UE n. 679/2016, tra i quali i diritti di rettifica, aggiornamento e cancellazione, ovvero di opporsi in tutto od in parte in ogni momento al loro trattamento, inviando un messaggio all'indirizzo e-mail privacy@gruppocentronord.it.